POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 1:100

LEGENDA

K1	NOVÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY – Š. 2400 mm, R.Š. 500 mm (ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 160 mm) – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
K2	NOVÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY – Š. 1800 mm, R.Š. 500 mm (ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 160 mm) – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
K3	NOVÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY V 1.P.P. – Š. 1800 mm, R.Š. 450 mm (ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 160 mm) – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
K4	NOVÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY V 1.P.P. – Š. 1200 mm, R.Š. 450 mm (ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 160 mm) – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
K7	NOVÉ OKAPOVÉ PLECHY U ZADNÍCH LODŽÍ V 1.N.P. – Š. 2550 mm, R.Š. 500 mm – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
K8	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH ATIK VE ZVÝŠENÉ ŠÍŘI O TL. NOVÉHO ZATEPLOVACÍHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
K9	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘÍŠEK NAD VSTUPY DO OBJEKTU – OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY + ZÁVĚTRNÉ LIŠTY – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
K10	NOVÉ LEMY KE ZDI U STÁVAJÍCÍCH STŘÍŠEK NAD VSTUPY DO OBJEKTU – Š. 4200 mm, R.Š. 500 mm – LAKOVANÝ POZINK, BARVA BÍLÁ
Z1	NOVÉ ZÁBRADLÍ U ZADNÍCH LODŽÍ – UKOTVENÍ BUDE PROVEDENO DO OBVODOVÝCH PANELOVÝCH STĚN OBJEKTU BUDE PROVEDENO VE STEJNÉ KONSTRUKCI, STEJNÉ VÝŠKY A BUDE PŘIZPŮSOBENO ZMENŠENÍ LODŽE O FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
F1	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm (λ = 0.039 W/m2K) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL TL. 300 mm
F5	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + MINERÁLNÍ VATA TL. 50 mm + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
F6	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
F7	NOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA MARMOLIT + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm (λ = 0.039 W/m2K) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL TL. 250 mm
F8	NOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA MARMOLIT + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 160 mm (λ = 0.039 W/m2K) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL TL. 250 mm
1	UPRAVENÉ UZEMNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU + PRODLOUŽENÍ KOTEV
2	SYSTÉMOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA NOVÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU – BUDE UMÍSTĚNA V HORNÍ ÚROVNI ODSAZENÉHO SOKLU V 1.P.P.
6	PODHLEDY U VSTUPU /U ZÁVĚTŘÍ/ BUDOU OPATŘENY NOVOU TEPELNOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATA T. 180 mm, λ = 0.037 W/m2K
7	STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKA HUP, KTERÁ JE KONSTRUKČNĚ PŘIPRAVENA NA BUDOUCÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENA ÚPRAVA DLE NOVÉHO FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ A BUDE PROVEDEN NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

POZNÁMKY

JEDNÁ SE O BYTOVÝ PANELOVÝ DŮM TYPU OP 1-21
STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ TL. 80 mm BUDE ODSTRANĚNO
STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ STĚN TL. 80 mm U ZADNÍCH LODŽÍ BUDE ZACHOVÁNO
STÁVAJÍCÍ OKNA JSOU PLASTOVÁ S IZOLAČNÍMI DVOJSKLY – NEBUDOU NAHRAZOVÁNY
PŘEDNÍ LODŽIE U HLAVNÍCH VSTUPŮ JSOU OPATŘENY STÁVAJÍCÍM LODŽOVÝM ZÁBRADLÍM A HORNÍM LODŽOVÝM ZASKLENÍM – ZŮSTANE ZACHOVÁNO
NOVÉ ZÁBRADLÍ U ZADNÍCH LODŽÍ BUDE PROVEDENO VE STEJNÉ KONSTRUKCI JAKO STÁVAJÍCÍ, BUDE PŘIZPŮSOBENO ZMENŠENÍ ŠÍŘE LODŽÍ
BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH ATIK, A TO VE ZVĚTŠENÉ ŠÍŘI O TL. NOVÉHO ZATEPLOVACÍHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU
VEŠKERÉ VĚTRACÍ OTVORY NA FASÁDĚ BUDOU ZRUŠENY /ODVĚTRÁNÍ SPÍŽÍ V KUCHYNÍCH, ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE/

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA ZA ÚČASTI STAVEBNÍHO DOZORU ZKOUŠKA PŘÍDRŽNOSTI A KOTVENÍ ZKOUŠKA
STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE UPRAVEN DLE ČSN A PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE VYSTAVENA REVIZE
PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ ROZMĚRY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI A PŘÍPADNĚ BUDOU S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN A S TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE
VEŠKERÉ CEDULE, NÁPISY A JINÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU KOTVENY NA DISTANČNÍ NEREZOVÉ TRUBIČKY O DÉLCE TL. FASÁDNÍHO SYSTÉMU + 30 mm
KOLEM OBJEKTU BUDE VYBUDOVÁN NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK Š. 500 mm, OHRANIČENÝ BETONOVÝM OBRUBNÍKY A VYSYPÁN KAČÍRKEM

INVESTOR:
SBDO PRŮKOPNÍK
ŠTEFÁNKOVA 454
407 47 VARNSDORF

ZASTUPCE INVESTORA:
JAN PIANKA

MÍSTO:
ST.P.Č.K. 2830/26, UL. KAROLÍNY SVĚTLÉ, K.Ú. A OBEC RUMBURK

STAVBA:
ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 223, 224 A 227 UL. KAROLÍNY SVĚTLÉ V RUMBURKU

PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
POHLED ZADNÍ - NOVÝ STAV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PraProjekt
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB + INŽENÝRSKÁ ČINNOST + DOZOROVÁNÍ STAVEB

PraProjekt s.r.o.
Kamenická 1173
408 01 Rumburk
T: 412 332 317
projekce@praprojekt.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:
AUTORIZACE:
ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA
VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA
DATUM: 3/2025
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025067H
FORMÁT: 10 x A4
STUPEŇ PD: SP
PARÉ:
ČÍSLO VÝKRESU: b.2.5
MĚŘÍTKO: 1:100

Digitálně podepsal Pavel Hruška
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRZZ-42775743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, cn=0001178, sn=Hruška, givenName=Pavel, serialNumber=PS15491, title=Ing.
Datum: 2025.07.29 09:07:17 +02'00'
Foxit PDF Editor Verze: 2023.60.30774